

Výzva na predloženie ponuky

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO 00312461, DIČ : 2020530864 zabezpečuje prepojenie vodovodov v obci Drahovce na ulici Hlavná. V rámci stavebných úprav sa rieši požiadavka na pripojenie domov zástavby ulice Hlavnej v centre obce na verejný vodovod

1/ Predmet zákazky:

Vodovod Drahovce – vodovodná prípojka ulica Hlavná

2/ Druh zákazky :

Práce, spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000 - 7

3/ Hlavné miesto uskutočňovania prác:

Obec Drahovce, ulica Hlavná

4/ Stručný popis zákazky:

Predmetom zákazky je prepojenie vodovodných bodov s miestom pripojenia vodovodnej prípojky medzi zemným hydrantom a odbočným kolenom do chráničky cez miestnu komunikáciu na ul. Hlavnej č.p. 91/3 vodovodný RAD 1 ul. Hlavná a prepojením na RAD2-1 obecného vodovodu

Výstavba predstavuje polozenie potrubia v zelenom páse miestnej komunikácie obce v súbahu s miestnym plynovodom a telekomunikačným káblom. Celková dĺžka prepojenia 195,0 m

5/ Predpokladaná hodnota zákazky:

Do 25 000,00 bez DPH

Projektant vypracoval Rozpočet objektu Vodovod Drahovce ul. Hlavná, stavba vodovodná prípojka – verejná časť. Položkový rozpočet s mernými jednotkami a množstvami bez cien slúži ako Výkaz výmer pre vypracovanie ponuky. Uchádzač ocení priložený výkaz výmer (rozpočet) a ponuku predloží podľa bodu 7/.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť odvoz a likvidácia prebytočného výkopku a odpadu vzniklého pri realizácii výkopov a dodávky stavebných prác, zhutnenie a úprava okolia susediacich plôch a vyčistenie pracovných plôch .

6/ Projektová dokumentácia:

Vypracovaná spoločnosťou **Progresing**, inžinierska a projektová činnosť , projektant Ing. Peter Reisel, autorizovaný inžinier

Je k dispozícii na obecnom úrade k nahliadnutiu, prípadne preštudovaniu a dotazom.

Verejný obstarávateľ doporučuje osobnú obhliadku miesta dodania prác.

7/ Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce (dodávka a montáž vodovodov) a majú skúsenosti s ich dodávkou a potrebné strojné vybavenie. Vyžaduje sa:

- predloženie dokladov na oprávnenie uskutočňovať stavebné práce.
- predloženie zoznamu strojov a zariadení , ktoré má uchádzač k dispozícii k realizácii zákazky

V ponuke sa zaviazá dodať zákazku najneskôr 60 dní od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.

Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení:

Cena bez DPH:

DPH:

Cena celkom:

Úspešným uchádzačom bude uchádzač s **najnižšou cenou celkom**. Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených dokladov o oprávnení .

8/ Trvanie zmluvy : 60 dní

9/ Lehota na predkladanie ponúk:

22.06.2018 do 09,00 hod elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa:
nvxsro@gmail.com

10/ Dátum zverejnenia Výzvy na predloženie ponúk: 15.06.2018

Výzva bude po zverejnení na stránke obce Drahovce zaslaná vybraným záujemcom schopným dodať a realizovať stavebné práce /vodovodnú prípojku/ na určené miesto.

Príloha: Výkaz výmer

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa

Dňa: 14.06.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 1 - Vodovod Drahovce - ulica Hlavná

JKSO:
Miesto: Drahovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 1 - Vodovod Drahovce - ulica Hlavná

Miesto: Drahovce

Dátum:

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

99 - Presun hmôt HSV

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubia

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 - Geodetické práce

VRN04 - Projektové práce

VRN06 - Zariadenie staveniska

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 1 - Vodovod Drahovce - ulica Hlavná

Miesto: Drahovce

Dátum:

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	11002000r	Vytýčenie trasy vodovodu	km	0,195		0,000
2	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	200,000		0,000
3	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	4,000		0,000
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	51,500		0,000
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	51,500		0,000
					103,0/2	51,500	
6	K	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,900		0,000
					103*0,3	30,900	
7	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	209,430		0,000
					(195,0-16,0)*0,9*1,3	209,430	
8	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	62,829		0,000
					209,43*0,3	62,829	

9	K	141721114	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	m	16,000		0,000
10	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	358,000		0,000
					(195-16,0)*2	358,000	
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	358,000		0,000
12	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	64,000		0,000
					64	64,000	
13	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	64,000		0,000
14	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	209,430		0,000
15	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	209,430		0,000
16	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	209,430		0,000
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	356,031		0,000
					209,43*1,7	356,031	
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	103,000		0,000
19	K	174101002	Zásyp štrkopieskom so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	88,605		0,000
					0,9*0,55*(195,0-16,0)	88,605	
20	M	5833734300	Štrkopiesok do fr. 30	t	168,350		0,000
					88,605*1,9	168,350	
21	K	175101101	Obsyp potrubia štrkopieskom	m3	64,440		0,000
					0,9*0,40*179,0	64,440	
22	M	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	122,436		0,000
					64,44*1,9	122,436	
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	300,000		0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

24	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	24,165		0,000
					179,0*0,9*0,15	24,165	
25	K	452311141	Oporné bloky pre potrubia vo výkope	m3	3,875		0,000
26	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,200		0,000
27	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000		0,000

8 - Rúrové vedenie

28	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000		0,000
29	K	850315121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	1,000		0,000
30	K	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	1,000		0,000
31	M	5525572000	<i>Koleno liatinové prírubové s pätkou DN80, N 80</i>	ks	1,000		0,000
32	K	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	1,000		0,000
33	M	3199101118	<i>Tvarovka prírubová TP liatinová DN 80/100</i>	ks	1,000		0,000
34	K	857314121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000		0,000
35	M	5525038560	<i>T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/80</i>	ks	1,000		0,000
36	K	879352202r	Zriadenie prepojenia nového potrubia DN 90, HDPE na jestv. potrubie	ks	2,000		0,000
37	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000		0,000
38	M	4222370600	<i>Šupátko EKO PLUS, typ 002, PN10, DN 80, so zemnou súpravou</i>	ks	2,000		0,000
39	M	4229126114	<i>Zemná súprava teleskopická šupátková PATENT, typ AT, DN 80, r.d. 1,2 - 1,8</i>	ks	2,000		0,000
40	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 125	m	195,000		0,000
41	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	195,000		0,000
42	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000		0,000
43	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000		0,000
44	M	5524218100	<i>Poklop šupátkový RAMBO typ Y 504</i>	ks	2,000		0,000
45	M	4229100000	<i>Šupátkový kľúč</i>	ks	1,000		0,000
46	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	2,000		0,000
47	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC CY 6mm ²	m	200,000		0,000
48	K	899912102	Montáž ocelových chráničiek D 219x10	m	17,000		0,000
49	M	1422129100	<i>Rúrka hladká kruhová D 219 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0</i>	m	17,000		0,000
50	K	899912131	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	11,000		0,000
51	M	2865230024r	<i>Objímka klzna RACI , skladba 1S,2T, výška 20 mm</i>	ks	11,000		0,000
52	M	RACI 02	<i>Tesnica manžeta DN200/100</i>	ks	2,000		0,000
53	M	RACI 03	<i>Zaistovacia protišmyková páska pod objímky, šírka 50mm</i>	m	12,000		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

54	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,221		0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--	-------

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubia

55	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	195,000		0,000
56	M	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	195,000		0,000
57	K	230200118	Nasunutie potrubia DN 90 HDPE do oceleovej chráničky DN 200	m	16,000		0,000
58	K	230203008	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	ks	6,000		0,000
59	M	2861600800	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 17 DN 90 FRIALEN	ks	6,000		0,000
60	K	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 17	ks	2,000		0,000
61	M	2861673300	Integrovaný lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 17 DN 110	ks	2,000		0,000
62	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000		0,000
63	M	5624900210	Orientačný stĺpik	m	2,000		0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

64	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	195,000		0,000
65	M	2830002000	Výstražná fólia biela	m	195,000		0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 - Geodetické práce

66	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

VRN04 - Projektové práce

67	K	000400021	Projektové práce - projekt DDZ	kpl	1,000		0,000
68	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		0,000
69	K	000400023	Projektové práce - prevádzkový poriadok	kpl	1,000		0,000

VRN06 - Zariadenie staveniska

70	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie , dočasné dopravné značenie- ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)	kpl	1,000		0,000
----	---	-----------	--	-----	-------	--	-------