

Výzva na predloženie ponuky

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO 00312461, DIČ : 2020530864 zabezpečuje na základe projektovej dokumentácie bezbariérový prístup k objektu kultúrneho domu, kina a centra voľného času v obci. V rámci stavebných úprav sa rieši požiadavka na zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu v ktorom sa nachádza okrem kultúrnej aj občianska vybavenosť obce.

1/ Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce“

2/ Druh zákazky :

Práce, spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000 - 7

3/ Hlavné miesto uskutočňovania prác:

Obec Drahovce, ulica Hlavná 428/126

4/ Stručný popis zákazky:

Projektová dokumentácia rieši úpravy okolia stavby KD, kina a CVČ Drahovce za účelom zabezpečenia bezbariérového prístupu do objektu. V súčasnosti stavba charakteru občianskej vybavenosti s prístupom pre verejnosť (pošta, spoločenská sála) nemá vytvorený bezbariérový vstup ani únikovú cestu zo zhromažďovacieho priestoru prispôsobenú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V navrhovanom riešení sú schody pred hlavným vstupom zúžené a z 1/2 ich nahradí podesta pred vstupom v úrovni podlahy prízemí, na ktorú nadväzuje nový prístupový chodník šírky 3,00m, vyvýšený nad úroveň terénu, ktorý priamo spojí chodník popri hlavnej ceste a vstup do objektu. Pri napojení nového prístupového chodníka na existujúci chodník vedľa cesty bude z pravej strany vytvorená rozšírená spevnená plocha so stojanom na bicykle a z ľavej zošíkmenie pre plynulé zatočenie chodcov. Nový chodník nahradí súčasný prístup k objektu od hlavnej cesty riešený užšími chodníkmi kopírujúcimi terén so schodmi a rampami.

Navrhovaným riešením nie je zasahované do existujúcej stavby, menené jej využitie a architektonické stvárnenie. Nie je zasahované do pripojenia stavby inžinierske siete.

Dokumentácia je vypracovaná v zmysle požiadaviek investora, v rozsahu pre ohlásenie stavby, resp. vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

5/ Predpokladaná hodnota zákazky:

16 250,00 bez DPH

Projektant vypracoval Rozpočet objektu . Položkový rozpočet s mernými jednotkami a množstvami bez cien slúži ako Výkaz výmer pre vypracovanie ponuky. Uchádzač ocení priložený výkaz výmer (rozpočet) a ponuku predloží podľa bodu 7/.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť odvoz a likvidácia prebytočného výkopku a odpadu vzniklého pri realizácii výkopov a dodávky stavebných prác, zhutnenie a úprava okolia susediacich plôch a vyčistenie pracovných plôch .

6/ Projektová dokumentácia:

Vypracovaná spoločnosťou MS projekt - plus, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany .Je k dispozícii na obecnom úrade k nahliadnutiu, prípadne preštudovaniu a dotazom. V elektronickej podobe je v prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ doporučuje osobnú obhliadku miesta dodania prác.

7/ Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce a majú skúsenosti s ich dodávkou a potrebné strojné vybavenie. Vyžaduje sa:

- predloženie fotokópie dokladov na oprávnenie uskutočňovať stavebné práce.

V ponuke sa zaviazá dodať zákazku najneskôr 60 dní od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.

Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení:

Cena bez DPH:

DPH:

Cena celkom:

Úspešným uchádzačom bude uchádzač **s najnižšou cenou celkom**. Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených dokladov o oprávnení .

8/ Trvanie zmluvy : 60 dní

9/ Lehota na predkladanie ponúk:

24.09.2018 do 15,00 hod elektronicke na adresu zástupcu verejného obstarávateľa:
nyxsro@gmail.com

10/ Dátum zverejnenia Výzvy na predloženie ponúk: 17.09.2018

Výzva bude po zverejnení na stránke obce Drahovce zaslaná vybraným záujemcom schopným dodať a realizovať stavebné práce.

Príloha: Výkaz výmer

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa

Dňa: 16.09.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce

JKSO:

KS:

Miesto: Drahovce

Dátum:

17. 12.
2017

Objednávateľ:

IČO:

Obec Drahovce

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

MS projekt - plus, s.r.o., Royova 9, Piešťany

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Hulmanová
Jana

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce

Miesto: Drahovce

Dátum: 17. 12. 2017

Objednávateľ: Obec Drahovce

Projektant: MS projekt - plus, s.r.o., Royova 9,
Piešťany

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Hulmanová Jana

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia hlavného vstupu objektu KD, kina a CVČ Drahovce

Miesto: Drahovce

Dátum: 17. 12. 2017

Objednávateľ: Obec Drahovce

Projektant: MS projekt - plus, s.r.o., Royova 9,
Piešťany

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Hulmanová Jana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	3,500		0,000
2	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t	m2	2,856		0,000
3	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	44,634		0,000
4	K	113205110	Vytrhanie minipalisád	m	8,185		0,000
5	K	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	34,800		0,000
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	44,634		0,000
7	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	53,846		0,000
8	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	9,450		0,000
9	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,598		0,000
10	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,379		0,000

11	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,126		0,000
12	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	0,938		0,000
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	34,348		0,000
14	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	34,348		0,000
15	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním a so zhutnením	m3	17,174		0,000

2 - Zakladanie

0,000

16	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,478		0,000
17	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,032		0,000
18	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,032		0,000
19	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	25,000		0,000
20	K	274271323	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m2	9,226		0,000
21	K	274271324	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm	m2	9,044		0,000
22	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	7,074		0,000
23	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,096		0,000
24	K	279100011	Prestup v betonovej doske - otvory 100x100mm a osadenie PVC vtokového hrdla pr.80mm s lícom z asf. pásu natavením na penetrovaný betón, vtok prekryt dierovaným plechom P1,0-300x300mm, vloženým medzi pásy geotextílie	ks	7,000		0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

25	K	421321239	Nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45 - žb doska chodníka nad terénom hr.180mm	m3	5,984		0,000
26	K	423351141	Debnenie podhľadu dosky - zhotovenie	m2	27,730		0,000
27	K	423351149	Debnenie podhľadu dosky - odstránenie	m2	27,730		0,000
28	K	423352131	Debnenie vonkajšie bokov - zhotovenie	m2	9,015		0,000
29	K	423352139	Debnenie vonkajšie bokov - odstránenie	m2	9,015		0,000
30	K	411361821	Výstuž železobetónovej dosky chodníka 10505	t	0,284		0,000
31	K	434121418	Osadzovanie schodiskových stupňov do flex. cement. tmelu	m	24,000		0,000
32	M	5838523500r	Schodiskový stupeň, triskaný povrch rozm. 1600x350x150mm	ks	16,000		0,000

5 - Komunikácie

0,000

33	K	596811320	Kladdenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 - jestv. rozobraná dlažba	m2	3,500		0,000
34	K	596811330	Kladdenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementového flexibilného tmelu + špárovacou zmesou vyplnené špáry	m2	22,275		0,000
35	K	596911112	Kladdenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	35,385		0,000
36	M	5922901950r	<i>SEMMELOCK CITYTOP GRANDE systémová betónová dlažba hr. 6 cm</i>	m2	38,000		0,000
37	M	5922900650	<i>SEMMELOCK ASTI NATURA struktur betónová platňa pre dlažbu 60/30/5 cm</i>	ks	61,000		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

38	K	622255055r	St/1 - Dodávka a montáž - Obklad jestvujúcich stĺpov striešky HPL kompaktnými doskami FUNDERMAX Max Exteriór - odtieň 0077 NT Grafitovošedá hr.6mm, s priznaným kotvením, na stĺpy navariť obruče z pásovej ocele 30x3mm pre kotvenie obkladových dosiek - 22ks	m2	12,000		0,000
39	M	59229011000r	<i>St/2 - Betonový kvetináč mrazuvzdorný Jafa beton styl (CZ) - typ VÁZA 120 rozm: 1200x500x530mm - povrch vymývaný čierny - kameň hnedý, hmotnosť 280kg, katalógové číslo VA 030</i>	ks	2,000		0,000
40	M	59229011003r	<i>St/2 - Robusný stojan na bicykle, zložený zo vzájomne spojených dielov - 2xblok z vymývaného betónu + 1y stojan na 5 bicyklov z pozin. ocele - typ 7124, dodávka MEVA-SK, s.r.o. Rožňava</i>	ks	1,000		0,000
41	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	24,004		0,000
42	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	m2	4,144		0,000
43	K	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	m2	6,808		0,000
44	K	631362442	Výstuž nadbetónávky schodiskových stupňov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	10,125		0,000
45	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 - vyplnenie priestoru medzi DT zhutnenie po vrstvách hr. max. 200mm na 0,25MPa	m3	9,431		0,000
46	K	631571003r	Násyp zo štrkopiesku 16-32 - vyrovnanie terénu	m3	4,410		0,000
47	K	632440022	skl.A1 - Vysprávkový poter hr. do 35mm	m2	2,021		0,000
48	K	632451671	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov - doplnenie betónom C 20/25 vrátane debnenia	m3	2,700		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

49	K	914501121	Montáž poštovej schránky na ocel. stĺpiku, kotvenom do betónovej pätky	ks	1,000		0,000
50	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,950		0,000
51	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,950		0,000
52	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,177		0,000
53	K	965044121	Búranie poteru hr.do 100 mm	m2	4,420		0,000
54	K	971056001	Vyvrátenie otvorov do jestv. bet. sch. stupňov a vloženie bet. ocele pr. 12mm dl.250mm	ks	11,000		0,000
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,271		0,000
56	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	661,794		0,000
57	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	47,271		0,000
58	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,374		0,000
59	K	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	25,266		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

60	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	96,245		0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

61	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou /nopová fólia/ zvislá	m2	5,052		0,000
62	M	6288000650	<i>Lišta ukončujúca- doplnky k nopovej fólii dl.2,0m</i>	ks	6,000		0,000
63	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,496		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

64	K	764331430	kl/1 - Oplechovanie vystúpenej časti zateplenia ukončenie poistnej izolácie - odkvapový plech r.š. 330 mm	m	7,050		0,000
65	K	764331430r	Skrátenie jestv. strešného zvodu o cca 150mm	kpl	1,000		0,000
66	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,364		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

67	K	767162210	Montáž /osadenie/ zábradlia rovného z profilovej ocele na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	33,400		0,000
----	---	-----------	---	---	--------	--	-------

68	M	5534667090r	Výroba a dodávka - Zábradlie pri chodníku a na schodoch - zvarovaná konštr. z tenkostenných oc. profilov, galvanicky pozinkované, náter syntetický, tmavošedý - hmotnosť spolu 316,413kg	m	33,400		0,000
69	K	767962606	Demontáž + znovumontáž stojan na bicykle	ks	1,000		0,000
70	K	767962607	Demontáž + znovumontáž nádoby na odpadky	ks	1,000		0,000
71	K	767962608	Demontáž oceľového stĺpika kotveného do betónovej pätky a poštovej scránky	ks	1,000		0,000
72	K	767914831	Demontáž zábradlia šikmej rampy a chodníka z oc. trubiek, s proznanýmikotevnými platňami a vysokopevnosťnými kotvami	m	16,600		0,000
73	K	767914832	Demontáž zábradlia schodiska výšky 950mm z oboch strán	m	6,600		0,000
74	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	13,606		0,000
75	M	1348261503r	Kotevné pásy pre obklad Fundermax	kg	13,606		0,000
76	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,509		0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

77	K	210101444	Uloženie jestv. kábla prípojky NN do dvojdielneho žľabu (chráničky) vnút. rozm. pr.100mm vrátane dodávky chráničky	m	0,800		0,000
----	---	-----------	--	---	-------	--	-------